

重庆市长寿区交通局

长交函〔2019〕330号

重庆市长寿区交通局 关于长寿区 G319 东新村至凤城段改建工程两 阶段施工图设计审查意见的函

区城乡统筹公司：

长寿区 G319 东新村至凤城段改建工程两阶段施工图设计文件收悉。经审查，现函复如下：

一、本项目施工图设计满足部颁《公路路线设计规范》(JTG D20-2017)，原则同意设计文件提出的线路走向及建设规模，拟建公路路线起点位于凤城街道东新村交叉口，终点位于凤城街道三角碑轻化路口，路线全长 6.64 公里。

二、本项目采用二级公路标准，其中 K2448+284~K2452+200 段路基宽度 8.5 米，路面宽度 7 米，两侧各 0.75 米土路肩(硬化)；K2452+200~K2454+924 段(市政道路)路面宽度 16 米。

三、原则同意施工图设计文件采用的路面结构方案：

1. K2448+248~K2452+200 段：4 厘米厚 AC-13C 细粒式沥青

混凝土上面层+6厘米厚 AC-16C 中粒式沥青混凝土下面层+20厘米厚水泥稳定碎石基层+20厘米厚水泥稳定碎石底基层。

2. K2452+200~K2454+924 段:4厘米厚 AC-13C 细粒式沥青混凝土面层+铣刨 4厘米厚原沥青面层。

四、原则同意施工图设计文件采用的路基、路面排水、桥涵、安全设施和平面交叉等方案。

五、设计单位已参照施工图设计审查专家组意见修改完善施工图设计文件。

六、长寿区 G319 东新村至凤城段改建工程两阶段施工图设计总造价预算 4081.5604 万元,其中工程建安费为 2988.1525 万元。

七、请你司按照批准的施工图设计文件和《重庆市长寿区政府投资项目管理办法(试行)》(长寿府办发〔2018〕106号)文件尽快开展下一步工作。

此函。

