

# 重庆市长寿区水利局文件

长水发〔2023〕284号

## 重庆市长寿区水利局 关于长寿区 2023 年农业水价改革配套项目 实施方案的批复

重庆市长寿区水务投资建设管理服务中心：

你单位《关于审批长寿区 2023 年农业水价改革配套项目实施方案的请示》（长水建管文〔2023〕24 号）及相关资料已收悉。经审查，现批复如下：

### 一、工程建设内容

原则上同意报告中关于 2023 年度农业水价改革配套项目建设内容，批复建设内容如下：

### （一）巨木洞和三条沟水库整治内容

巨木洞水库更换 DN400 钢管的闸阀，更换 DN80 支管漏水闸阀，新增一套 DN80 支管闸阀，封堵 DN40 支管，闸阀房栅栏门采用钢板封闭等内容。

三条沟水库溢洪道进水口前端浇筑 20cmC25 砼约 110m<sup>3</sup>，更换东风渠闸门（1.25m×1.4m）和上游堰闸门（1.4m×1.4m），螺杆启闭机两套，含土石挖填方、上游堰渠首边墙 C25 砼、清表、渠道清淤等内容。

### （二）小型灌区一张图

“一张图”绘制严格按照《水利部办公厅关于开展全国灌区一张图建设工作的通知》（办农水函〔2022〕516号）对绘制和成果的要求执行。主要成果包括：

1.灌区面信息：灌区外边界、灌区内边界；

2.灌区线信息：主要包括灌区骨干灌溉（排水）渠（沟）系统；

3.灌区点信息：主要包括灌区内水源工程（水库、山坪塘、提灌站）、骨干渠系、排水沟道以及渠系建筑物等。

## 二、建设工期

巨木洞和三条沟水库建设内容工期建议为 2 个月，小型灌区一张图工期建议为 3 个月。

### **三、工程投资及资金来源**

本工程预算总投资 46.81 万元。其中：建筑工程 15.35 万元；施工临时工程 0.86 万元；小型灌区一张图费用 30.00 万元（其中包含本实施方案编制费用 2.00 万元）；工程咨询费 0.60 万元。

资金来源：2023 年水利发展资金 46 万元，其余不足部分由业主自筹解决。

### **四、工程建设及管理**

该项目业主为重市长寿区水务投资建设管理服务中心，负责组织该项目的建设管理。

请你单位按照批复的投资规模，严格控制建设标准，按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、质量与安全监督有关要求和批复的设计文件，认真组织好项目实施，抓紧开工建设，确保工程质量安全，按期完成工程建设任务。

工程完工后，项目业主要按照相关规定向区水利局申请竣工验收。竣工验收通过后，项目业主单位需做好项目资产的移交工作。

重市长寿区水利局

2023 年 9 月 20 日

（联系人：黄鑫；联系电话：18581363100）

