

重庆市长寿区水利局文件

长水许可〔2025〕12号

重庆市长寿区水利局 关于长寿区龙溪河流域综合治理工程(但渡镇) 项目水土保持方案准予行政许可的决定

重庆长寿乡村建设集团有限公司：

你单位报送的《长寿区龙溪河流域综合治理工程(但渡镇)项目水土保持方案报告书》(以下简称《报告书》)收悉。经审查，现批复如下：

一、《报告书》编制目的明确，所依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准、技术文件和技术资料基本正确，内容较全面，基本符合《生产建设项目水土保持技术标准》

(GB50433-2018)和有关标准规定的水土流失防治标准及初设阶段深度要求。原则同意该项目水土保持方案。

二、水土流失预测时段、预测内容、预测方法及预测结果基本正确。

三、水土流失防治责任范围明确。其防治责任范围面积为 9.97hm^2 ，其中永久占地 2.43hm^2 、临时占地 7.54hm^2 。

四、水土流失防治原则和目标明确，水土保持分区基本合理。按照防治责任范围扰动特点、建设时序、水土流失影响等因素，本工程水土流失防治分区划分为三个一级防治分区，即主体工程防治区、临时堆土场防治区及施工生产生活防治区。水土保持措施结合主体工程施工进行了措施配置，同时提出的实施进度安排合理可行。

五、基本同意该工程水土保持防治总体方案，水土流失分区防治措施设计紧密结合主体工程的水土流失形式和特点。根据本工程水土流失预测、防治责任范围以及水土流失防治分区和防治内容，确定不同的防治措施及布局，并形成本方案的水土流失防治措施体系。原则同意各分区方案，其主要水保措施为：

工程措施：C25 砼排水边沟 5780m，生态孔填土+花草籽 1200m^3 ，表土剥离 0.62 万 m^3 ，表土回覆 0.88 万 m^3 ，土地整治复耕 1.18hm^2 ，土地整治复绿 2.51hm^2 。

植物措施：米径 2cm 桂花树 1570 株，撒播狗牙根 25159.38m^2 。

临时措施：临时排水沟 7124m，临时沉沙池 49 口，防雨布遮盖 22200m²，装土编织袋挡墙临时拦挡 1135m。

六、项目投资概算编制依据基本正确，工程投资较合理，基本同意本水土保持方案投资概算。该项目水土保持方案概算总投资 146.75 万元，其中主体已有水土保持投资 58.36 万元，方案新增水土保持投资 88.39 万元。新增方案投资中：工程措施费 15.88 万元，植物措施费 8.98 万元，监测措施费 8.28 万元，临时措施费 28.32 万元，独立费用 16.00 万元，基本预备费 4.65 万元，水土保持补偿费 62820.80 元。

七、本项目占地面积为 99667m²，按照《水土保持补偿费征收使用管理办法》（财综〔2014〕8 号）及水利部关于水土保持补偿费问答，河道清淤等在河道范围内开展的生产建设活动，如不涉及损坏水土保持设施和地貌植物，不计征水土保持补偿费。本项目有 54795m² 在河道范围内，不涉及损坏水土保持设施和地貌植物，不计征水土保持补偿费。扣除该部分面积，实际计征面积为 44872m²，应征收水土保持补偿费为 62820.80 元，请你单位接本批复后 20 个工作日内完成缴纳。

八、本项目在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。

九、请你单位认真落实水土保持“三同时”制度要求，按照水土保持方案完善水土保持设施建设、加强建设过程中的管理、自行或委托中介机构开展水土保持监测工作，在每季度第一个月向我局报送上一季度的监测季报；可由主体工程监理单位承担本项目的水土保持监理工作（需配备具有水土保持专业监理资格的工程师）。预防和避免水土流失的产生，并接受区水行政主管部门的监督；项目地点、规模如发生重大变化，应及时补充或修改水土保持方案报我局审批，水土保持措施如需作重大变更的也须报我局批准；工程完工后，项目投产使用前，依据经批复的水土保持方案及批复意见，自主开展水土保持设施验收，明确验收合格结论，向社会公开并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料。

十、本许可有效期为三年，自签发之日起计算。

附件：水土保持方案特性表

重庆市长寿区水利局

2025年1月13日



附件

水土保持方案特性表

项目名称	长寿区龙溪河流域综合治理工程（但渡镇）		流域管理机构		水利部长江水利委员会	
涉及省（市、区）	重庆市	涉及地市或个数	/	涉及县或个数	长寿区	
项目规模	河道综合治理总长度约为 7.26km（含支流老岩沟 0.44km），清淤段河道中心线总长 1452.00m，新建生态护岸总长 8394.75m（含支流 881.19m），新建管护步道 6095.95m，改建人行便桥 1 座，新建排水涵 70 处，新建下河梯道 20 处。			总投资（万元）	4453.96	土建投资（万元） 3281.36
动工时间	2025 年 1 月	完工时间	2025 年 12 月	设计水平年	2026 年	
工程占地（hm ² ）	9.97	永久占地（hm ² ）	2.43	临时占地（hm ² ）	7.54	
土石方量（万 m ³ ）	挖方		填方		余（弃）方	
	9.13（含表土 0.62）		9.13（含表土 0.62）		0.00	
重点防治区名称	三峡库区国家级水土流失重点治理区/重庆市水土流失重点治理区					
地貌类型	构造剥蚀、侵蚀低山丘陵区		水土保持区划		西南紫色土区	
土壤侵蚀类型	水力侵蚀		土壤侵蚀强度		轻度	
防治责任范围面积（hm ² ）	9.97		容许土壤流失量 [t/(km ² ·a)]		500	
水土流失预测总量（t）	859		新增水土流失量（t）		687	
水土流失防治标准执行等级	西南紫色土区建设类项目一级标准					
指标	水土流失治理度（%）	97	土壤流失控制比		1.0	
	渣土防护率（%）	92	表土保护率（%）		92	
	林草植被恢复率（%）	97	林草覆盖率（%）		25	
防治措施及工程量	分区	工程措施		植物措施		临时措施
	主体工程防治区	主设已列：C ₂₅ 砼排水边沟 5780m，生态孔填土+花草籽 1200m ³ ； 方案新增：表土剥离 0.39 万 m ³ ，表土回覆 0.29 万 m ³ ，土地整治复耕 0.31hm ² ，土地整治以备复绿 0.93hm ² 。		主设已列：无。 方案新增：米径 2cm 桂花树 580 株，撒播狗牙根 9300m ² 。		主设已列：无。 方案新增：临时排水沟 3280m，临时沉沙池 21 口，防雨布苫盖 8000m ² 。
	临时堆土场防治区	主设已列：无； 方案新增：表土回覆 0.27 万 m ³ ，土地整治复耕 0.26hm ² ，土地整治以备复绿 0.71hm ² 。		主设已列：无。 方案新增：米径 2cm 桂花树 445 株，撒播狗牙根 7124.70m ² 。		主设已列：无。 方案新增：临时排水沟 865m，临时沉沙池 12 口，装土编织袋拦挡 922m，防雨布苫盖 11000m ² 。
	施工生产生活防治区	主设已列：无； 方案新增：表土剥离 0.23 万 m ³ ，表土回覆 0.32 万 m ³ ，土地整治复耕 0.41hm ² ，土地整治以备复绿 0.87hm ² 。		主设已列：无。 方案新增：米径 2cm 桂花树 545 株，撒播狗牙根 8734.68m ² 。		主设已列：无 方案新增：装土编织袋拦挡 213m，临时排水沟 2997m，沉沙池 16 口，防雨布苫盖 3200m ² 。
投资（万元）	主设已列：54.76 方案新增：15.88		主设已列：0.00 方案新增：8.98		主设已列：0.00 方案新增：28.32	
水土保持总投资（万元）	146.75（方案新增 88.39）				独立费（万元）	16.00
监理费（万元）	/	监测费（万元）	8.28	补偿费（万元）	6.28208	
方案编制单位	中城恒业设计集团有限公司		建设单位		重庆长寿乡村建设集团有限公司	
法定代表人	陈小坚		法定代表人		陈路/023-40660530	
地址	贵州省铜仁市万山区仁山街道名家汇国际广场 10 栋 16 层		地址		重庆市长寿区桃源大道 3 号一号商务楼 5-6 楼	
邮编	/		邮编		401200	
联系人及电话	郭聪/15330367392		联系人及电话		亢杨/17784329958	
电子邮箱	948565709@qq.com		电子邮箱		602894224@qq.com	
统一社会信用代码	91520603MAAL34AJ0U		统一社会信用代码		91500115MA5U74U11A	

抄送：中城恒业设计集团有限公司。

重庆市长寿区水利局办公室

2025年1月13日印发
